



PREFABBRICATI METALLICI COIBENTATI

Via Ramazzone 23 (Q.re Art. Berettinazza)- 43010 Fontevivo PARMA
TEL: 0521 611125 - FAX: 0521 680558 - E. MAIL: info@preingressi.com
WEB SITE: www.modulgroup.net - www.preingressi.com

Fontevivo: 31 agosto 2007

OGGETTO: Caratteristiche case mobili

MESSAGGIO

CASE MOBILI MOD: MODULHOME / MODULECO

PREMESSE: La casa mobile è per definizione una struttura abitativa, destinata ad una occupazione temporanea o stagionale non ancorata al terreno, dotata di propri meccanismi di rotazione e movimentazione funzionanti, per questo classificabile all'interno della categoria dei VEICOLI RICREAZIONALI TRASPORTABILI.

BREVE DESCRIZIONE TECNICA:

- **STRUTTURA DI BASE/PIANALE:** Costituito da un carrello NON OMOLOGATO, in acciaio zincato o verniciato, completo di assali con ruote, piedi di stazionamento.
- **PAVIMENTO:** In appoggio sul pianale vengono fissati dei pannelli di truciolare idrofugo pressato con resine melaminiche (normative e prove di riferimento allegate), Il piano di calpestio può essere realizzato con vari materiali, che vanno dal PVC/LINOLEUM fino al PARQUET.
- **PARETI INT/EST E ISOLAMENTO:** Le pareti, il controsoffitto (solo mod. modulhome), la copertura, sono realizzati con pannelli sandwich coibentati, composti da supporti esterni in lamiera zincata verniciata a fuoco, e coibente in poliuretano espanso ad alta densità iniettato a caldo, (normative e prove di riferimento allegate). Gli spessori possono variare a seconda del modello, posizionamento e grado di isolamento.
- **SERRAMENTI PORTE/FINESTRE:** Realizzati da primarie ditte, nel rispetto delle normative vigenti, possono essere in alluminio termolaccato, con inserti isolanti, oppure in PVC completi di tutti gli accessori, vetri, e quanto richiesto.
- **IMPIANTO ELETTRICO:** Realizzato da tecnici abilitati e nel rispetto delle normative vigenti, corredato di certificato di conformità, e con materiali a marchio CEE/IMQ. Il

riparto dei corpi illuminanti e delle prese di corrente sarà valutato in base alle esigenze del cliente, in funzione della conformità dell'impianto.

- **IMPIANTO IDRAULICO/SANITARI:** Le nostre strutture vengono realizzate complete di bagno, con l'installazione di tutti i sanitari in vetrochina, rubinetterie munite di filtri per il contenimento dei consumi, tubazioni in materiali termosaldati atossici, con ripartizione delle adduzioni a seconda delle esigenze. Gli scarichi saranno suddivisi in acque nere, e acque grigie e convogliati in uscite uniche. Tutte le installazioni saranno corredate di certificati di conformità ove necessari.

DIMENSIONI: Dette strutture non essendo omologate non hanno particolari vincoli costruttivi, La MODULGROUP realizza case mobili su misura.

Per maggiori informazioni visiti il sito web www.modulgroup.net

**NELLA SPERANZA DI AVERE FORNITO I RAGGUAGLI NECESSARI E RESTANDO A
COMPLETA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI
PORGIAMO DISTINTI SALUTI
MODULGROUP (Claudio Robuschi)**