



PREFABBRICATI METALLICI COIBENTATI

Via Ramazzone 23 (Q.re Art. Berettinazza)- 43010 Fontevivo PARMA
TEL: 0521 611125 - FAX: 0521 680558 - E. MAIL: info@preingressi.com
WEB SITE: www.modulgroup.net - www.preingressi.com

Fontevivo: 31 agosto 2007

OGGETTO: Caratteristiche case mobili

MESSAGGIO

CASE MOBILI MOD: AMERICA

PREMESSE: La casa mobile è per definizione una struttura abitativa, destinata ad una occupazione temporanea o stagionale non ancorata al terreno, dotata di propri meccanismi di rotazione e movimentazione funzionanti, per questo classificabile all'interno della categoria dei VEICOLI RICREAZIONALI TRASPORTABILI.

Per far fronte alla crescente domanda di strutture mobili omologate la MODULGROUP mette a disposizione dei propri clienti il MOD:AMERICA, Che si contraddistingue per la possibilità di ottenere l'immatricolazione, essendo fornito con carrello omologato per CASE MOBILI, corredato di certificato di libretto di circolazione atto al rilascio della targa.

BREVE DESCRIZIONE TECNICA:

- **STRUTTURA DI BASE/PIANALE:** Costituito da un carrello omologato targabile, corredato di certificati di libretto di circolazione, in acciaio zincato o verniciato, completo di assali con ruote, freno di stazionamento, sistemi di illuminazione e ingombri, timone con aggancio a norme CEE, piedi di stazionamento.
- **PAVIMENTO:** In appoggio sul pianale vengono fissati dei pannelli di truciolare idrofugo pressato con resine melaminiche (normative e prove di riferimento allegate), Il piano di calpestio può essere realizzato con vari materiali, che vanno dal PVC/LINOLEUM fino al PARQUET.
- **PARETI INT/EST E ISOLAMENTO:** Le pareti, il controsoffitto, la copertura, sono realizzati con pannelli sandwich coibentati, composti da supporti esterni in lamiera zincata verniciata a fuoco, e coibente in poliuretano espanso ad alta densità iniettato a caldo, (normative e prove di riferimento allegate). Gli spessori possono variare a seconda del posizionamento e grado di isolamento.

- **SERRAMENTI PORTE/FINESTRE:** Realizzati da primarie ditte, nel rispetto delle normative vigenti, possono essere in alluminio termolaccato, con inserti isolanti, oppure in PVC completi di tutti gli accessori, vetri, e quanto richiesto.
- **IMPIANTO ELETTRICO:** Realizzato da tecnici abilitati e nel rispetto delle normative vigenti, corredato di certificato di conformità, e con materiali a marchio CEE/IMQ. Il riparto dei corpi illuminanti e delle prese di corrente sarà valutato in base alle esigenze del cliente, in funzione della conformità dell'impianto.
- **IMPIANTO IDRAULICO/SANITARI:** Le nostre strutture vengono realizzate complete di bagno, con l'installazione di tutti i sanitari in vetrochina, rubinetterie munite di filtri per il contenimento dei consumi, tubazioni in materiali termosaldati atossici, con ripartizione delle adduzioni a seconda delle esigenze. Gli scarichi saranno suddivisi in acque scure, e acque chiare e convogliati in uscite uniche. Tutte le installazioni saranno corredate di certificati di conformità ove necessari.

DIMENSIONI: Dette strutture per essere omologate devono rientrare nelle dimensioni utili al trasporto su strada, pertanto le dimensioni saranno vincolate all'omologazione

Per maggiori informazioni visiti il sito web www.modulgroup.net

**NELLA SPERANZA DI AVERE FORNITO I RAGGUAGLI NECESSARI E RESTANDO A
COMPLETA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI
PORGIAMO DISTINTI SALUTI
MODULGROUP (Claudio Robuschi)**